

فهرست مقادیر عملیات عمرانی پروژه فیبر نوری دانشگاه محقق اردبیلی

ردیف	عنوان	واحد	تعداد/مقدار	قیمت واحد	قیمت کل
۱	کانال کنی مکانیزه و پرکاری در انواع زمین (آسفالت، خاکی، چمن و...) تا عمق ۱۲۰ سانتی متر به عرض ۴۰ سانتی متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محل‌های مربوطه	متر	۸۰۰		
۲	کانال کنی دستی و پرکاری در انواع زمین (آسفالت، خاکی، چمن و...) تا عمق ۱۲۰ سانتی متر به عرض ۴۰ سانتی متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محل‌های مربوطه	متر	۴۰۰		
۳	کاتر زنی آسفالت دو طرفه تا ضخامت 10cm	متر	۵۰		
۴	پی کنی جهت اجرای حوضچه بازدید به ابعاد ۱*۱ و به عمق ۱۲۰ سانتی متر	عدد	۳۷		
۵	پر کردن محل‌های خاکبرداری به همراه سرند و نصب نوار خطر	متر	۱۲۰۰		
۶	ایجاد حوضچه بازدید ۷۰*۷۰ با درب فلزی براساس نقشه پیوستی و مشخصات فنی	عدد	۳۱		
۷	ایجاد حوضچه بازدید ۷۰*۷۰ با درب چدنی براساس نقشه پیوستی و مشخصات فنی	عدد	۶		
۸	تهیه و کارگذاری لوله pvc-110mm فشارقوی استاندارد	متر	۱۲۰۰		
۹	تهیه و کارگذاری سابداکت ۴ سوراخه در داخل لوله pvc	متر	۱۲۰۰		
جمع کل به ریال					